

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目

第1页 共1页

1. 工程概况

香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目

2. 工程招标和分包范围

香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造

3. 工程量清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计价规范有关事项的通知（川建造价发【2013】370号）；
2. 《四川省建设厅关于印发〈四川省〈建设工程工程量清单计价规范〉的通知》（川建造价发【2013】370号文）；
3. 本工程依据川建造价发[2019]181号文件要求，执行《建筑业营业税改增值税四川建设工程计价依据调整办法》；
4. 定额：按《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》；
5. 人工费：按川建发[2021]39号文调整；
6. 材料价格根据《南充工程预算造价信息》2023年第05期市场材料价格。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量必须达到国家现行验收合格标准；
2. 材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求；
3. 工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需说明的问题

1. 业主要求对绿化区域恢复原样，踏勘现场无法明确实际灌木及面积，暂按台湾二号草皮计价。具有施工过程按业主要求进行购置；
2. 因工程无原总平施工图，故现暂估数值进行统一计价，最后按实际产生进行结算。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\7栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井						
1	040101002001	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	100.15			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	74.29			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	25.85			
4	040504001004	Φ1500砌筑检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比： M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ800 7. 踏步材质、规格：C30预制混凝土踏步 8. 防渗、防水要求：1：2防水水泥砂浆 9. 具体做法：详图集06MS201-	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\7栋【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3, P27页 10. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
		分部小计						
		手孔井						
5	040101002005	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	40.22			
6	040103001006	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	21.98			
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	18.27			
8	040504002008	手孔井	1. 净空尺寸：1300*1300*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砖砌体 4. 盖板材质、规格：详设计 5. 抹面要求：10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 6. 具体做法：详图集05X101-2, P45页 7. 费用包含砖砌体、混凝土、抹灰等所有工序	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\7栋【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		管网工程						
9	040101002009	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	306.25			
10	040103001010	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	228.75			
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	77.63			
12	040501001012	HDPE双壁波纹管 φ600	1. HDPE双壁波纹管 φ600 2. 管底100mm厚砂夹石垫层 3. 管周围180°砂夹石包管	m	125			
13	041001001013	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：暂按300mm	m2	11.1			
14	040204002014	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类：商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级：C15	m2	11.1			
15	040203007015	200mm厚C30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：200mm 3. 位置：大门处	m2	11.1			
16	050101006016	清除草皮	清除草皮	m2	451.4			
17	050102001017	乔木 胸径≤1m（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高：胸径≤1m	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\7栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\7栋【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\10栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井						
1	040101002021	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	71.53			
2	040103001022	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	53.07			
3	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	18.46			
4	040504001024	Φ1500砌筑检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比： M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ800 7. 踏步材质、规格：C30预制混凝土踏步 8. 防渗、防水要求：1：2防水水泥砂浆 9. 具体做法：详图集06MS201-	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\10栋【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3, P27页 10. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
		分部小计						
		手孔井						
5	040101002025	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	17.24			
6	040103001026	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	9.42			
7	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	7.83			
8	040504002028	手孔井	1. 净空尺寸：1300*1300*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砖砌体 4. 盖板材质、规格：详设计 5. 抹面要求：10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 6. 具体做法：详图集05X101-2, P45页 7. 费用包含砖砌体、混凝土、抹灰等所有工序	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\10栋【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		管网工程						
9	040101002029	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	171.5			
10	040103001030	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	128.1			
11	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	43.47			
12	040501001032	HDPE双壁波纹管 φ600	1. HDPE双壁波纹管 φ600 2. 管底100mm厚砂夹石垫层 3. 管周围180°砂夹石包管	m	70			
13	041001002033	拆除人行道砖	1. 拆除人行道砖	m2	81			
14	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	81			
15	040204002035	碎石垫层铺设	1. 垫层材料品种、厚度：碎石150mm厚	m2	81			
16	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类：商品混凝土	m2	81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\10栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\10栋【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\11栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井						
1	040101002042	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	71.53			
2	040103001043	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	53.07			
3	040103002044	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	18.46			
4	040504001045	Φ1500砌筑检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比： M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ800 7. 踏步材质、规格：C30预制混凝土踏步 8. 防渗、防水要求：1：2防水水泥砂浆 9. 具体做法：详图集06MS201-	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\11栋【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3, P27页 10. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
5	040504002046	修复原检查井	1. 修复原检查井	座	2			
		分部小计						
		手孔井						
6	040101002047	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	34.48			
7	040103001048	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	18.84			
8	040103002049	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	15.66			
9	040504002050	手孔井	1. 净空尺寸：1300*1300*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砖砌体 4. 盖板材质、规格：详设计 5. 抹面要求：10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 6. 具体做法：详图集05X101-2, P45页	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\11栋【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 费用包含砖砌体、混凝土、抹灰等所有工序					
		分部小计						
		管网工程						
10	040101002051	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	171.5			
11	040103001052	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	128.1			
12	040103002053	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	43.47			
13	040501001054	HDPE双壁波纹管 φ600	1. HDPE双壁波纹管 φ600 2. 管底100mm厚砂夹石垫层 3. 管周围180° 砂夹石包管	m	70			
14	041001002055	拆除人行道砖	1. 拆除人行道砖	m2	48			
15	011102001056	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	48			
16	040204002057	碎石垫层铺设	1. 垫层材料品种、厚度：碎石	m2	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\11栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\11栋【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\16栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井						
1	040101002064	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	57.23			
2	040103001065	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	42.45			
3	040103002066	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	14.77			
4	040504001067	Φ1500砌筑检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比： M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ800 7. 踏步材质、规格：C30预制混凝土踏步 8. 防渗、防水要求：1：2防水水泥砂浆 9. 具体做法：详图集06MS201-	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\16栋【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3, P27页 10. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
		分部小计						
		手孔井						
5	040101002068	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	34.48			
6	040103001069	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	18.84			
7	040103002070	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	15.66			
8	040504002071	手孔井	1. 净空尺寸：1300*1300*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砖砌体 4. 盖板材质、规格：详设计 5. 抹面要求：10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 6. 具体做法：详图集05X101-2, P45页 7. 费用包含砖砌体、混凝土、抹灰等所有工序	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\16栋【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		管网工程						
9	040101002072	挖基坑土方 ≤4m	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤4m	m3	208.25			
10	040103001073	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	155.55			
11	040103002074	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	52.79			
12	040501001075	HDPE双壁波纹管 φ600	1. HDPE双壁波纹管 φ600 2. 管底100mm厚砂夹石垫层 3. 管周围180°砂夹石包管	m	85			
13	041001002076	拆除人行道砖	1. 拆除人行道砖	m2	38.4			
14	011102001077	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	38.4			
15	040204002078	碎石垫层铺设	1. 垫层材料品种、厚度：碎石150mm厚	m2	38.4			
16	040204002079	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类：商品混凝土	m2	38.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\16栋【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天7栋、10-11栋、16栋排污管道改造项目\16栋【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：