

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：南充市顺庆区泰合尚渡小区9栋10栋11栋二次供水改造工程

1. 工程概况

1. 南充市顺庆区泰合尚渡小区9栋10栋11栋二次供水改造工程

2. 工程招标和分包范围

1. 图纸及工程量清单范围

3. 工程量清单编制依据

1. 价格来源

2022第6期营改增后南充市价格，信息价中没有的项采用市场询价，人工费按川建价发[2022]14号文调整。

2. 采用定额

执行四川省建设厅颁布的2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4. 1满足设计及规范要求

5. 其他需说明的问题

5. 1. 该项目为维修工程，根据业主现场指定的维修地点维修围范，我公司现场核实提出维修方案，在施工过程中严格按照建筑行业的相关规范、法律、法规进行施工。

5. 1. 结算时汇同业主、监理、监管部门现场收方计量，按合同、招标文件要以及国家的相关规定按实结算。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南充市顺庆区泰合尚渡小区9栋10栋11栋二次供水改造工程\单项工程1【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
1	031001002002	无缝钢管 焊接 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：钢管 4. 规格、压力等级：DN150 壁厚4.5厚 压力等级详设计 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含除锈、刷油、防腐，组对、焊接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	270				
2	031001002003	无缝钢管 焊接 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：钢管 4. 规格、压力等级：DN80 壁厚4.0厚 压力等级详设计 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含除锈、刷油、防腐，组对、焊接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	300				

3	031003003004	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接，含配套法兰 5. 其它：满足设计及规范要求	个	6				
4	031003003005	Y型过滤器 DN80	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓及垫片等 6. 满足设计图纸及验收规范要求	个	6				
5	031003003006	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓及垫片等 6. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2				
6	011615001007	开孔（打洞）	1. 开孔	个	12				
7	031002001008	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：角钢 3. 管架形式：满足设计及规范要求	Kg	200				
8	010101003009	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	50				
9	010103001012	回填方	1. 土质要求：综合 2. 密实度要求：按规范要求，夯填	m3	46.468				
10	050102012010	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾二号草皮 2. 铺种方式：满铺	m2	120				

11	050102002011	栽植小叶女贞	1. 种类：小叶女贞 3. 冠丛高：100cm 4. 蓬径：100cm 5. 养护期：三个月	株	10				
12	050102002011	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:60-70cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 养护期:养护3月	株	10				
13	050102002023	栽植冬青	1. 种类：冬青 2. 规格：密度16株/m2	m2	20				
14	011606003013	天棚饰面拆除及恢复	1. 天棚饰面拆除及恢复	m2	100				
15	011605001014	地面块料拆除	1. 地面块料拆除	m2	10				
16	011102001015	大理石地面恢复	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1：2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚大理石	m2	10				
17	011602001016	混凝土构件拆除	1. 混凝土构件拆除	m3	2				
18	010507002017	室外地坪	1. 地坪厚度：200mm厚 2. 混凝土强度等级：C20	m2	10				
19	040501001018	C15混凝土包管	1. C15混凝土包管	m3	4.5				
20	010103002019	余方弃置	1. 土质要求：综合 2. 密实度要求：按规范要求， 夯填	m3	5.932				
21	031201001021	管道除锈、刷油、防腐	1. 做法:管道除锈，环氧煤沥青漆外包玻璃丝布，外涂面漆防腐。施工工艺:管道除锈、涂底漆、面漆、面漆、缠玻璃丝布、面漆、面漆。	m2	202.53				
22	030816003150	X射线探伤	1. 名称:X射线探伤	张	36				
23	030816005151	超声波探伤	1. 名称：超声波探伤	口	28				
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：南充市顺庆区泰合尚渡小区9栋10栋11栋二次供水改造工程\单项工程1【安装工程】 标段：

序 号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项				
其 中	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.55				
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.25				
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.95				
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.2				
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
合 计					-	-	-	-

规费、税金项目计价表

工程名称：南充市顺庆区泰合尚渡小区9栋10栋11栋二次供水改造工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					