

香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总说明

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程

第1页 共1页

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计价规范有关事项的通知（川建造价发【2013】370号）；
2. 《四川省建设厅关于印发〈四川省〈建设工程工程量清单计价规范〉的通知》（川建造价发【2013】370号文）；
3. 本工程依据川建造价发[2019]181号文件要求，执行《建筑业营业税改增值税四川建设工程计价依据调整办法》；
4. 定额：按《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》；
5. 人工费：按川建发[2021]39号文调整；
6. 材料价格根据《南充工程预算造价信息》2024年第01期市场材料价格。

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
管网安装工程									
1	040101002003	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数：1:0.33；	m <sup>3</sup>	232.84				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	106.38				
3	040501004007	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m <sup>3</sup>	78.36				
4	040101002004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：DN160支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m <sup>3</sup>	25.2				
5	040103001008	人工回填方	1. 密实度要求 2. 填方材料品种 3. 填方粒径要求 4. 填方来源：原土回填	m <sup>3</sup>	21.6				
6	040103002009	余方弃置	1. 运距：10km	m <sup>3</sup>	130.06				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	040501004010	双壁波纹管DN500	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 $\Phi$ 500	m	129.7				
8	040501004012	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	40				
9	040504001004	$\Phi$ 1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 $\Phi$ 700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	5				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	040504001004	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	3				
11	040504009036	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	6				
12	041001009037	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构 2. 规格尺寸：1100*1200mm	座	2				
13	041001002014	地面青石板拆除	1. 材质：青石板 2. 厚度：2mm	m2	54.6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m <sup>2</sup>	54.6				
15	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类：商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级：C15	m <sup>2</sup>	54.6				
16	041001001016	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	45.7				
17	040203007017	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：c30混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	45.7				
18	041001005018	路沿石拆除	1. 拆除单元门口路沿石	m	12.6				
19	040204004020	路沿石砌筑	1. 材料品种、规格：同原材料。	m	12.6				
		分部小计							
		附属设施及其他工程							
20	050101001030	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	5				
21	050102001038	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高：胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
		本页小计							





## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0				
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【3栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合 计					

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
管网安装工程									
1	040101002003	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数：1:0.33;	m <sup>3</sup>	201.06				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	91.85				
3	040501004007	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m <sup>3</sup>	68.96				
4	040101002004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：DN160支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m <sup>3</sup>	33.39				
5	040103001008	人工回填方	1. 密实度要求 2. 填方材料品种 3. 填方粒径要求 4. 填方来源：原土回填	m <sup>3</sup>	28.62				
6	040103002009	余方弃置	1. 运距：10km	m <sup>3</sup>	113.98				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	040501004010	双壁波纹管DN500	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 $\phi$ 500	m	112				
8	040501004012	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	53				
9	040504001004	$\Phi$ 1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 $\phi$ 700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	040504001004	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	4				
11	040504009036	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	10				
12	041001009037	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构 2. 规格尺寸：1100*1200mm	座	2				
13	041001002014	地面青石板拆除	1. 材质：青石板 2. 厚度：2mm	m2	54.26				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m <sup>2</sup>	54.26				
15	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类:商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>2</sup>	54.26				
16	041001001016	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	27.1				
17	040203007017	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：c30混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	27.1				
18	041001005018	路沿石拆除	1. 拆除单元门口路沿石	m	37.8				
19	041001007027	拆除围墙	1. 结构形式：砖砌12墙 2. 强度等级	m <sup>3</sup>	1.84				
20	040204004020	路沿石砌筑	1. 材料品种、规格：同原材料。	m	37.8				
21	040305004028	围墙恢复	1. 砌筑：12墙	m <sup>3</sup>	1.84				
		分部小计							
		附属设施及其他工程							
22	050101001030	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	5				
		本页小计							

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	050102001038	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
24	050102001039	乔木移栽（施工后）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：6个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
25	050101006031	清除草皮		m2	144				
26	050102012032	铺种草皮（台湾二号）	1. 草皮种类： 铺种草皮（台湾二号） 2. 铺种方式： 满铺 3. 养护期：6个月	m2	144				
27	050102001038	栽植金丝楠木	1. 种类： 金丝楠木 2. 胸径或干径： 胸径≤4cm 3. 养护期：6个月	株	10				
28	自编040	清运、建渣外运	1. 清运杂物、外运全程运距≤15km	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0				
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【15栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合 计					

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
管网安装工程									
1	040101002003	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2米 3. 挖土宽度：DN500底宽1.1米	m <sup>3</sup>	179.52				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	82.02				
3	040501004007	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m <sup>3</sup>	60.36				
4	040101002004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：DN160支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m <sup>3</sup>	18.9				
5	040103001008	人工回填方	1. 密实度要求 2. 填方材料品种 3. 填方粒径要求 4. 填方来源：原土回填	m <sup>3</sup>	16.2				
6	040103002009	余方弃置	1. 运距：10km	m <sup>3</sup>	100.2				
7	040501004010	双壁波纹管DN500	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 φ500	m	100				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	040501004012	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	30				
9	040504001004	Φ1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	3				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	040504001004	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	6				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	040504001004	Φ2000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空2米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	1				
12	040504009036	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	1				
13	041001009037	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构 2. 规格尺寸：1100*1200mm	座	2				
14	041001002014	地面青石板拆除	1. 材质：青石板 2. 厚度：2mm	m <sup>2</sup>	86.9				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m <sup>2</sup>	86.9				
16	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类：商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级：C15	m <sup>2</sup>	86.9				
17	041001001016	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	15				
18	040203007017	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：c30混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	15				
19	041001005018	路沿石拆除	1. 拆除单元门口路沿石	m	63.8				
20	040204004020	路沿石砌筑	1. 材料品种、规格：同原材料。	m	63.8				
		分部小计							
		附属设施及其他工程							
21	050101001030	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	5				
22	050102001038	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高：胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
		本页小计							





## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0				
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【17栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合 计					

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
管网安装工程									
1	040101002003	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2米 3. 挖土宽度：DN500底宽1.1米 4. 放坡系数：1:0.33；	m3	175.93				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	73.45				
3	040501004007	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m3	58.77				
4	040101002004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：DN160支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m3	15.12				
5	040103001008	人工回填方	1. 密实度要求 2. 填方材料品种 3. 填方粒径要求 4. 填方来源：原土回填	m3	12.96				
6	040103002009	余方弃置	1. 运距：10km	m3	104.64				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	040501004010	双壁波纹管DN500	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 $\phi$ 500	m	98				
8	040501004012	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	24				
9	040504001004	$\Phi$ 1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 $\phi$ 700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	3				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	040504001004	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	6				
11	040504009036	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	5				
12	041001009037	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构 2. 规格尺寸：1100*1200mm	座	2				
13	041001002014	地面青石板拆除	1. 材质：青石板 2. 厚度：2mm	m2	59.95				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m <sup>2</sup>	59.95				
15	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类:商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>2</sup>	59.95				
16	041001005018	路沿石拆除	1. 拆除单元门口路沿石	m	12				
17	040204004020	路沿石砌筑	1. 材料品种、规格：同原材料。	m	12				
18	041001007027	拆除围墙	1. 结构形式：砖砌12墙 2. 强度等级	m <sup>3</sup>	4.6				
19	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度：0.9米 3. 弃置：运距10km	m <sup>3</sup>	23				
		分部小计							
附属设施及其他工程									
20	041001007021	拆除花坛	1. 结构形式：砖砌结构240墙	m <sup>3</sup>	2.9				
21	040305004022	恢复花坛	1. 结构形式：砖砌结构240墙	m <sup>3</sup>	2.9				
22	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 垫层厚度、材料种类:商品混凝土、厚度100mm 3. 混凝土强度等级:C15	m <sup>2</sup>	17.34				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	011108004040	水泥砂浆零星项目	1. 工程部位 2. 找平层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆厚度	m2	28.8				
24	011102001034	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	3.62				
25	041001007026	拆除砖石结构	1. 结构形式 2. 强度等级	m3	0.46				
26	040305004025	零星砌砖	1	m3	0.46				
27	050101001030	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	5				
28	050102001038	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高：胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
29	050102001039	乔木移栽（施工后）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高：胸径≤10cm 3. 养护期：6个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	8				
30	050101006031	清除草皮		m2	62.2				
本页小计									

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
31	050102012032	铺种草皮（台湾二号）	1. 草皮种类： 铺种草皮（台湾二号） 2. 铺种方式： 满铺 3. 养护期： 6个月	m <sup>2</sup>	62.2				
32	050102001038	栽植金丝楠木	1. 种类： 金丝楠木 2. 胸径或干径： 胸径≤4cm 3. 养护期： 6个月	株	10				
33	自编040	清运、建渣外运	1. 清运杂物、外运全程运距≤15km	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0				
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 香榭春天3栋、15栋、17栋、24栋污水管道塌陷维修工程\市政工程【24栋】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合 计					