

招标工程量清单

招 标 人:_____

(单位盖章)

造价咨询人:_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:_____

(签字或盖章)

编 制 人:_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：南充市嘉陵区光彩大市场1区消防改管

1. 工程概况

1.1、南充市嘉陵区光彩大市场1区消防改管

2. 工程招标和分包范围

2.1工程量清单上所示全部工程内容

3. 工程量清单编制依据

- 3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范；
- 3.2 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- 3.3 国家有关的法律、法规、技术规范；
- 3.4 四川省建设厅及南充市建委有关文件规定；
- 3.5 人工费调整按照“川建价发〔2022〕14号”计算；
- 3.6 材料价格按《南充工程招标造价信息》2022年第9期发布的不含税信息价（材料价格已包含了材料的运杂费），信息上没有的材料按同期相邻地市发布的不含税信息价或市场价扣除进项税额；
- 3.7 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费按相关规范规定基本费率计取；
- 3.8 规费：按《关于印发《四川省施工企业工程规费计取标准》的通知1》川建发[2014]17号文件执行；
- 3.9 税金：按（川建发（2019）181号）规定计取；

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 4.1. 工程质量要求：合格；
- 4.2. 材料质量要求：满足设计及规范要求；
- 4.3. 施工要求：满足当地政府对安全文明施工的要求，及国家和地方有关法律法规和施工规范要求；
- 4.4. 材料品质、规格必须符合设计要求，施工前必须向甲方提供样品，甲方认可后方可施工；
- 4.5. 工期：详见招标文件；

5. 其他需说明的问题

- 5.1. 该项目为消防改管项目，根据业主现场指定的维修地点维修范围，根据业主现场核实提出维修方案，在施工过程中严格按照建筑行业的相关规范、法律、法规进行施工；
- 5.2. 结算时业主及相关单位做好现场签证记录，按施工合同及相关配套文件进行结算。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：南充市嘉陵区光彩大市场1区消防改管\单项工程1【维修工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	041001001001	拆除路面（含切割机路面切缝）	1. 拆除路面混凝土20cm厚，宽0.8m	m2	390				
2	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	234				
3	040103001009	中粗砂回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	39				
4	040103001014	砂砾石回填	1. 管沟砂砾石回填200mm	m3	78				
5	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：暂按5KM 3. 其它：含弃土场地费	m3	151.03				
6	030901010006	消火栓箱拆除	1. 拆除原墙面消火栓箱	套	156				
7	040502005004	原消防闸阀拆除	1. 原消防闸阀拆除	个	0				
8	041001003021	拆除基层	1. 拆除材质：混凝土 2. 拆除厚度：100mm 3. 拆除部位：消火栓箱处拆管地面	m2	390				
9	041001002020	拆除地砖	1. 拆除材质：地砖及找平和粘结层 2. 拆除部位：消火栓箱处拆管地面	m2	390				
10	030901002013	消火栓钢管拆除	1. 消火栓钢管拆除	m	450				
		分部小计							
		新建工程							

11	030901010007	消火栓箱	1. 名称：消火栓 2. 型号、规格：同原消火栓 3. 附件材质、规格：消火栓箱 650*450*220mm, 箱内配SN65消火栓一支, DN65、L25m衬胶水带一条, ϕ 19mm水枪一支, 带消防卷盘, 消防按钮 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 5. 型号：SG24A65(II)型	套	156				
12	040501004011	PE消防管	1. 管道材料名称：PE管、管件 消防管 2. 管材规格：DE110mm*厚8.1mm 3. 埋设深度：0.9m 4. 接口形式：电熔套接 5. 压力等级：1.25 MPa. 6. 含管件	m	2850				
13	040501002012	镀锌钢管 Φ 65	1. 管材材质：镀锌钢管 消防管 2. 管材规格：DE65mm 3. 埋设深度：0.4m 4. 含管件及防腐	m	450				
14	040502005015	不锈钢闸阀DN100	1. 公称直径：DN100mm 2. 压力要求：1.25 Mpa 3. 阀门类型：不锈钢闸阀 4. 其它：含管件	个	20				
15	031103014016	堵管	1. 封堵原消防水管 DN110	个	20				
16	040502004017	钢塑转换件110*65	1. 钢塑转换件110*65	个	20				
17	040204003022	现浇混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：自拌 2. 厚度：100mm	m ²	400				

18	040204002023	地砖铺设	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2. 面层材料品种、规格：8厚地砖 600×600防滑地砖、颜色同原地面； 3. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝	m2	400				
19	040501014025	新旧管连接	1. 管材材质：钢管 2. 管材管径：DN1000mm 3. 管材接口：焊接接口	处	20				
20	040502004026	钢大小头	1. 钢大小头规格： DE110mm×65mm	个	156				
21	040203007019	现浇混凝土地面	1. 混凝土强度等级：商品砼 C30 2. 厚度：20cm	m2	390				
		分部小计							
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：南充市嘉陵区光彩大市场1区消防改管\单项工程1【维修工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.65				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.1				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)					
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

规费、税金项目计价表

工程名称：南充市嘉陵区光彩大市场1区消防改管\单项工程1【维修工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合 计					